

Identyfikator kosztorysu: KOŁODZIEJEWO 2024_20

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 04.06.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PRACE [R=1,6;M=1;S=1,6]		
1	KNR 19-01 0529-01 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m2	129,65
11	NNRNKB 202 0530-04 (z.IV) Rynny dachowe z blachy półokrągłe o śr. 15 cm	m	13,00
21	NNRNKB 202 0531-03 (z.IV) Rury spustowe z blachy, okrągłe o śr. 12 cm	m	14,00
31	KNR 404 0901-0500 Rynny drewniane do gruzu . wykonanie rynny [R=0,955;M=1;S=1]	m	30,00
41	KNR 404 0901-0600 Rynny drewniane do gruzu. ułożenie rynny [R=0,955;M=1;S=1]	m	30,00
51	KNR 404 0901-0700 Rynny drewniane do gruzu rozebranie rynny [R=0,955;M=1;S=1]	m	30,00
61	PKZ 1905 0110-0100 Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego montażu. oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem.	m3	2,00
71	PKZ 1905 0110-0200 Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie).	m3	1,80
81	PKZ 1905 0110-0300 Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczeniem z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń. rozbiórka łączenia przy pochyleniu połaci do 85%.	m2	129,65
91	PKZ 1905 0111-1700 Rusztowanie wewnętrzne rurowe. montaż, wykonanie pomostów, transport materiałów. rozebranie i przygotowanie do przewozu. wysokość rusztowania do 4 m. deski 25 mm kl. III	m2	37,00
101	PKZ 1905 0101-2300 Płatwie z krawędziaków o długości do 3,0 m i przekroju ponad 180 cm2.	m3	1,30
111	PKZ 1905 0101-2800 Krokwie z bali wymiarowych o długości ponad 4,5 m i przekroju ponad 180 cm2.	m3	0,70
121	KNR 401 0630-0100 Impregnacja grzybobójcza desek, łat i listew, metodą kąpieli preparatami solowymi	m3	7,66
131	KNR 401 0631-0100 Impregnacja ogniochronna igniosolem "dx"	m2	130,00
141	PKZ 1905 0111-1100 Rusztowanie zewnętrzne rurowe. wyrównanie terenu, montaż rusztowań, zawieszenie drabinek, ułożenie pomostów z desek rusztowaniowych 25 mm kl. III, zakotwienie, wykonanie daszków zabezpieczających, transport elementów, demontaż rusztowania i przygotow	m2	130,00
151	KNR 19-01 0501-02 Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką	m2	129,65
161	KNR-W 2-02 0516-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk	m2	13,78
171	KNR 1901 0430-0400 Wykonanie daszków zabezpieczających.	m2	18,00
181	KNR 1901 0807-0100 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach płaskich z zaprawy cementowo-wapiennej - kategoria tynku II - wapno gaszone /ciasto wapienne/.	m2	5,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
191	KNR K-05 0104-04 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania	m2	129,65
201	PKZ 1906 0010-1300 Czasowe zabezpieczenie odkrytych połączeń dachowych	m2	150,00
211	KNR K-05 0103-01 Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m2	129,65
221	KNR K-05 0105-01 Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm	m2	129,65
231	KNR 19-01 0502-04 Pokrycie dachu dachówką - dodatek za pokrycie okienek (wole oko)	szt.	3,00
241	TZKBNBK I 0-0 Przenoszenie w nosilkach dachówki ceramicznej - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych	szt.	3 000,00

2 Wynajem rusztowania

251	0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - koszt najmu rusztowania	m-g	4 744,00
-----	---	-----	----------

----- Koniec wydruku -----